



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและท่อลอดเหลี่ยม

สายทางซอยบ้านคุณพีระพงษ์ (ซอย 17 บ้านเกาะ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 90.00 ม. ทน 0.15 ม. และ/หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 343.10 ตร.ม.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
<b>ประเภทงานทาง</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	343.10	1.67	572.98	1.3624	2.28	780.63
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	601.91	10,834.38	1.3624	820.04	14,760.76
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	343.10	372.83	127,917.97	1.3624	507.94	174,275.44
4	Expansion Joint	ม.	4.00	140.51	562.04	1.3624	191.43	765.72
5	Contraction Joint	ม.	28.00	96.99	2,715.72	1.3624	132.14	3,699.90
6	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	80.00	1,022.77	81,821.60	1.3624	1,393.42	111,473.75
7	งานบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.	บ่อ	10.00	5,816.37	58,163.70	1.3624	7,924.22	79,242.22
					282,588.39		<b>รวม (1)</b>	384,998.42
<b>ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม</b>								
1	งาน BoxCulver ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 7 ม.	จุด	1.00	133,490.00	133,490.00	1.2782	170,626.92	170,626.92
					133,490.00		<b>รวม (2)</b>	170,626.92
<b>งานทั่วไป</b>								
1	งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	ฝา	10.00	5,350.00	53,500.00	1.0000	5,350.00	53,500.00
2	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					56,500.00		<b>รวม (3)</b>	56,500.00
					472,578.39		<b>รวม (1)+(2)+(3)</b>	612,125.34
								<b>612,100.00</b>

ตัวอักษร (-หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	=	282,588.39
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	133,490.00
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	56,500.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอานนท์ รัตนมาลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายดิศตดินทร์ วัชรพาณิชย์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางมณีนุช สุบุญเดชา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและท่อลอดเหลี่ยม บริเวณซอย บ้านคุณพิระพงษ์ พรหมในเมือง (ซอย 17) หมู่ 1 บ้านเกาะ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....612,600.....บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำและท่อลอดเหลี่ยม ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 90 ม. ทน 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 343.10 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 80 ม. พร้อมบ่อพักน้ำและฝาบ่อพัก เหล็กหล่อขนาด 0.65x0.65 ม. จำนวน 10 บ่อ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 1 ช่อง ยาว 7.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....  
เป็นเงิน.....612,100.....บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1.....ปร.4.....
  - 6.2.....,ปร.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นางมณีนุช สุปัญญาเดชา
  - 7.2 นายยติตบดินทร์ วัชรพาณิชย์
  - 7.3 นายอานนท์ รัตนมาลา