

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 3 ช่อง  
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบริเวณข้ามลำเหมืองหลวง (คลองช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ระยะทาง 14.00 ม. หน้า 0.15 ม. และ/หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม.  
งาน BoxCulver ขนาด 3-2.10 x 2.10 ม. ยาว 9 ม. จำนวน 1 จุด  
ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

แบบเลขที่ ...../2561

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	63,695.08	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	504,779.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานทั่วไป	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
	รวมค่าก่อสร้าง	571,474.13	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	571,400.00	
ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)			


(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายอานนท์ รัตนมาลา )


(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายยติตปตินทร์ วิชระพาณิชย์ )

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นางมณีนุช สุปัญญาเดชา )

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างถนน คลอ. พร้อมก่อสร้างท่อลอดถนนเดิม 3 ช่อง

สายทางบริเวณข้ามลำห้วยหนองหลวง (คลองช้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ระยะทาง 14.00 ม. ทน 0.15 ม. และพื้นที่พื้นผิวไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>๑</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>๑</sub>	ราคาต่อปี
<b>ประมาณค่าทางหลวง</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแผ่ชั้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.60	601.91	3,370.70	1.3624	820.04	4,992.24
3	ผิวทางโปรไฟล์ถนนซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	112.00	372.79	41,752.48	1.3624	507.89	56,883.58
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
5	Contraction Joint	ม.	8.00	96.99	775.92	1.3624	132.14	1,057.11
6	Longitudinal Joint	ม.	14.00	60.93	853.02	1.3624	83.01	1,162.13
7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อที่ดำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
					46,752.12		<b>รวม (1)</b>	<b>63,695.08</b>
<b>ประมาณค่าสะพานและท่อเหลี่ยม</b>								
1	งาน Box Culvert ขนาด 3-2.10x2.10 ม. ยาว 9 ม.	จุด	1.00	394,913.98	394,913.98	1.2782	504,779.04	504,779.05
					394,913.98		<b>รวม (2)</b>	<b>504,779.05</b>
<b>งานทั่วไป</b>								
1	งานทำท่อพุกเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	ลำ	-	5,000.00	-	1.0000	5,000.00	-
2	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					3,000.00		<b>รวม (3)</b>	<b>3,000.00</b>
					<b>444,666.10</b>		<b>รวม (1)+(2)+(3)</b>	<b>571,474.13</b>
								<b>571,400.00</b>

ผู้จัดทำ (นางสนเจตผดิมพันธ์ สร้อยบาทถ้วน) บริษัท

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	46,752.12
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	394,913.98
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
	ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอานนท์ รัตนมาตา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอศิตตสินทร์ ธีรพานิชย์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางมณีบุษ สุปัญญาเสง)



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยมจำนวน 3 ช่อง บริเวณข้ามลำเหมืองหลวง (คลองช้าง) หมู่ที่ 3 บ้านชนาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....571,400.....บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 3 ช่อง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ระยะทาง 14 ม. ทน 0.15 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. สร้างตามแบบที่ อบต.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....  
เป็นเงิน.....571,400.....บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1.....ปร.4,.....
  - 6.2.....ปร.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางมณีนุช สุปัญญาเดชา
  - 6.2 นายยศิตบดินทร์ วัชรพาณิชย์
  - 6.3 นายอานนท์ รัตนมาลา