

523,000 / 5

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์พร้อมตาดคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านโสมการเด่นวิสต์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ออกแบบและรายการ)
 แบบเลขที่/2561 จำนวน.....แผ่น
 เจ้าของโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชุดลอก (ภายในชุมชน)	23,013.60	1.3375	30,780.69	งานชลประทาน
2	ค่างานต้นทุนงานตาดคอนกรีต (ภายในชุมชน)	371,571.06	1.3074	485,792.01	งานอาคาร
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			519,572.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			519,500.00	
ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน					//


เฉลี่ยราคางานตาดคอนกรีต


เมตรละ

680.87

บาท

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอานนท์ รัตนมาลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายยติตตินทร์ วัชรพาณิชย์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางมณีนุช สุปัญญาเดชา)

โครงการ

ชุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์พร้อมศาลคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านโสมการเค็มวิสต์

รายละเอียดโครงการ

ชุดลอกลำเหมือง ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร


ชุดลอกลำเหมือง ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร


และ/หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 860 ลบ.ม.


ศาลคอนกรีตยาว 430 เมตร (ตามแบบที่กำหนด) และ/หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,978 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานชุดลอกลำเหมือง								
1.1	งานดินชุดลอกตัวรอดชุด	ลบ.ม.	860.00	-	-	26.76	23,013.60	23,013.60	
	รวมค่าก่อสร้างงานชุดลอกลำเหมือง (1)							23,013.60	
	F = 1.3375 (2)							30,780.69	
2	งานศาลคอนกรีต								
2.1	งานปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ลบ.ม.	158.24	1,745.39	276,190.51	306.00	48,421.44	324,611.95	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	21.50	406.54	8,740.61	99.00	2,128.50	10,869.11	
2.4	งานฉาบเรียบ	ตร.ม.	90.00	268.00	24,120.00	133.00	11,970.00	36,090.00	*
	รวมค่าก่อสร้างงานศาลคอนกรีต (3)							371,571.06	
	F = 1.3074 (4)							485,792.01	
	ป้ายโครงการ (5)	ป้าย	1.00					3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (2) + (4) + (5)							519,572.70	
	ปรับวิศวกรรม							519,572.70	

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอรอนงค์ วัฒนาก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศศิธรินทร์ วัชรพาณิชย์)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางฉวีพร สุวิบูลย์เดช)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามราคาตลาดในบางจังหวัด

1. ชื่อโครงการ จุดออกด้านเมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมศาลคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านโพนการัดเค็มวัด หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....523,000.....บาท (กำหนดสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จังหวัดออกด้านเมืองสาธารณประโยชน์พร้อมศาลคอนกรีต จุดออกด้านเมือง หมู่ที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 280 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 150 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. และ/หรือมีปริมาณดินขุดไม่ต่ำกว่า 860 ลบ.ม. ศาลคอนกรีตยาว 430 ม. (ตามแบบที่กำหนด) และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ต่ำกว่า 1,978 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้าง ตามแบบที่ อบต. กำหนด
5. ราคาตลาดจำนวน ๗ วันที่.....
เป็นเงิน.....519,500.....บาท (กำหนดหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. ปัญหาปริมาณการราคาตลาด
6.1..... 1/3.4.....
6.2..... 1/3.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาตลาด
7.1 นางเม็ช สุปัญญาเขต
7.2 นายศศิพันธ์ วิชาพนเม็ช
7.3 นายอานนท์ วัฒนภา