

836,800 / 3

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางบริเวณเลียบริดจิ่งน้ำหลังหมู่บ้านโฮมการ์เด็น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 345 เมตร และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.  
 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

แบบเลขที่ ...../2561

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	795,620.39	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานทั่วไป	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
	รวมค่าก่อสร้าง	798,620.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	798,600.00	
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)			


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอานนท์ รัตนมาลา)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายยติตติพันธ์ วิชรพาณิชย์)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางมณีนุช สุปัญญาเดชา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนน คสล.


สายทางบริเวณเลียบบคลองส่งน้ำหลังหมู่บ้านโฮมการ์เด้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 345 เมตร และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
<b>ประเภทงานทาง</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,380.00	1.67	2,304.60	1.3624	2.28	3,139.79
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.00	601.91	41,531.79	1.3624	820.04	56,582.91
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,380.00	378.44	522,247.20	1.3624	515.59	711,509.59
4	Expansion Joint	ม.	28.00	140.51	3,934.28	1.3624	191.43	5,360.06
5	Contraction Joint	ม.	144.00	96.99	13,966.56	1.3624	132.14	19,028.04
					583,984.43	<b>รวม (1)</b>		795,620.39
<b>ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม</b>								
					-	<b>รวม (2)</b>		-
<b>งานทั่วไป</b>								
1	งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	ฝา	-	5,500.00	-	1.0000	5,500.00	-
2	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					3,000.00	<b>รวม (3)</b>		3,000.00
					586,984.43	<b>รวม (1)+(2)+(3)</b>		798,620.39
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรบยอด								798,600.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	=	583,984.43
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง		=	1.3624
ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม		=	1.2782

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอานนท์ รัตนมาลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายดิศบดินทร์ วัชรพานิชย์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางมณีนุช สุปัญญาเดชา)



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเลียบบคลองส่งน้ำหลังหมู่บ้านโฮมการ์เด็นท์ หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....836,800.....บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาท)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 345 ม. และ/หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....  
เป็นเงิน.....798,600.....บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1.....ปร.4.....
  - 6.2.....ปร.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นางมณีนุช สุปัญญาเดชา
  - 7.2 นายยติตบดินทร์ วัชรพาณิชย์
  - 7.3 นายอานนท์ รัตนมาลา