

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ บริเวณซอยข้างเพชรสุวรรณ (ซอย 26) หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....489,900.....บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง (เริ่ม) เฉลี่ย 6.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 29 ม. จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง (เริ่ม) เฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 109 ม. จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 4.70 ม. ช่วงที่ 3 ถนน คสล. กว้าง (เริ่ม) เฉลี่ย 0.80 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 10 ม. จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 729 ตร.ม.พร้อมยกระดับเปลี่ยนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเป็นฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 11 ฝา ทำทางเชื่อมตามแบบที่ อบต. กำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....
เป็นเงิน.....489,800.....บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1.....ปร.4.....
 - 6.2.....ปร.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางมณีนุช สุปัญญาเดชา
 - 7.2 นายยติตติพันธ์ วัชรพาณิชย์
 - 7.3 นายอานนท์ รัตนมาลา

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ

สายทางบริเวณซอยข้างเพชรสุวรรณ (ซอย 26) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง(เริ่ม)เฉลี่ย 6.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 29 เมตร จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร
 ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง(เริ่ม)เฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 109 เมตร จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 4.70 เมตร
 ช่วงที่ 3 ถนน คสล. กว้าง(เริ่ม)เฉลี่ย 4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10 เมตร จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร
 และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 729 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 11 ฝาบ่อ

ทำทางเชื่อมตามแบบที่ อนุมัติกำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อนุมัติกำหนด)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
ประเภทงานทาง								
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	601.91	16,853.48	1.3624	820.04	22,961.18
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	729.00	376.29	274,315.41	1.3624	512.66	373,727.31
4	Expansion Joint	ม.	10.00	140.95	1,409.50	1.3624	192.03	1,920.30
5	Contraction Joint	ม.	57.10	97.08	5,543.27	1.3624	132.26	7,552.15
6	Longitudinal Joint	ม.	148.00	60.93	9,017.64	1.3624	83.01	12,285.63
7	งานยกระดับฝาบ่อพัก	บ่อ	11.00	635.70	6,992.70	1.3624	866.08	9,526.85
					314,132.00	รวม (1)		427,973.42
ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม								
					-	รวม (2)		-
งานทั่วไป								
1	งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	ฝาบ่อ	11.00	5,350.00	58,850.00	1.0000	5,350.00	58,850.00
2	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					61,850.00	รวม (3)		61,850.00
					375,982.00	รวม (1)+(2)+(3)		489,823.42
								489,800.00


ตัวอักษร (-) แทนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ปรียบยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	=	314,132.00
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	61,850.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอานนท์ รัตนมาลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายยติศติพันธ์ วัชรพาณิชย์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางมณีบุษ สุปัญญาเดชา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมยกระดับฝายบ่อพักน้ำ

สายทางบริเวณซอยข้างเพชรสุวรรณ (ซอย 26) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง(เริ่ม)เฉลี่ย 6.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 29 เมตร จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง(เริ่ม)เฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 109 เมตร จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 4.70 เมตร

ช่วงที่ 3 ถนน คสล. กว้าง(เริ่ม)เฉลี่ย 4.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 10 เมตร จุดสิ้นสุดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร

และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 729 ตร.ม. พร้อมยกระดับฝายบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม. จำนวน 11 ฝาย

ทำทางเชื่อมตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
ประเภทงานทาง								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานทรายนรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	601.91	16,853.48	1.3624	820.04	22,961.18
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	729.00	376.29	274,315.41	1.3624	512.66	373,727.31
4	Expansion Joint	ม.	10.00	140.95	1,409.50	1.3624	192.03	1,920.30
5	Contraction Joint	ม.	57.10	97.08	5,543.27	1.3624	132.26	7,552.15
6	Longitudinal Joint	ม.	148.00	60.93	9,017.64	1.3624	83.01	12,285.63
7	งานยกระดับฝายบ่อพัก	บ่อ	11.00	635.70	6,992.70	1.3624	866.08	9,526.85
					314,132.00		รวม (1)	427,973.42
ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม								
					-		รวม (2)	-
งานทั่วไป								
1	งานฝายบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	ฝาย	11.00	5,350.00	58,850.00	1.0000	5,350.00	58,850.00
2	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					61,850.00		รวม (3)	61,850.00
					375,982.00		รวม (1)+(2)+(3)	489,823.42
								489,800.00

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง	=	314,132.00
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	61,850.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782


(ลงชื่อ)



(นายอานนท์ รัตนมาลา)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายยศติบดินทร์ วัชรพาณิชย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางมนัญช สุปัญญเดชา)

ประธานกรรมการ