


การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ชุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์พร้อมตาดคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านโสมการเดินวิสิทธิ์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ออกแบบและรายการ)
 แบบเลขที่/..... จำนวน.....แผ่น
 เจ้าของโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานขุดลอก (ภายในชุมชน)	23,349.00	1.3375	31,229.29	งานชลประทาน
2	ค่างานต้นทุนงานตาดคอนกรีต (ภายในชุมชน)	367,736.91	1.3074	480,779.23	งานอาคาร
3	ป้ายโครงการ			2,500.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			514,508.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			519,500.00	
	ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอานนท์ รัตนมาลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายดิตบดีดิษฐ์ วัชรพาณิชย์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางมณีนุช สุปัญญาเดชา)

ชุดล่อกลำเหมืองสาธารณประโยชน์พร้อมตาดคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านโฮมการ์เด็นวิลล์

รายละเอียดโครงการ

ชุดล่อกลำเหมือง ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

ชุดล่อกลำเหมือง ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร


และ/หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 860 ลบ.ม.


ตาดคอนกรีตยาว 430 เมตร (ตามแบบที่กำหนด) และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,978 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานชุดล่อกลำเหมือง								
1.1	งานดินชุดล่อด้วยรถชุด	ลบ.ม.	860.00	-	-	27.15	23,349.00	23,349.00	
	รวมค่าก่อสร้างงานชุดล่อกลำเหมือง (1)							23,349.00	
	F = 1.3375 (2)							31,229.29	
2	งานตาดคอนกรีต								
2.1	งานปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ลบ.ม.	158.24	1,721.16	272,356.36	306.00	48,421.44	320,777.80	
2.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	21.50	406.54	8,740.61	99.00	2,128.50	10,869.11	
2.4	งานไม้แบบ	ตร.ม.	90.00	268.00	24,120.00	133.00	11,970.00	36,090.00	*
	รวมค่าก่อสร้างงานตาดคอนกรีต (3)							367,736.91	
	F = 1.3074 (4)							480,779.23	
	ป้ายโครงการ (5)	ป้าย	1.00					2,500.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (2) + (4) + (5)							514,508.52	
	ปรับตัวเลข							514,508.52	

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอานนท์ รัตนมาลา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยติตดินทร์ วัชรพาณิชย์)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางมณีนุช สุปัญญาเดชา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ พร้อมตาดคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านโฮมการ์เด็นวิลล์ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๖๗,๐๐๐.....บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างชุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์พร้อมตาดคอนกรีต
 ชุดลอกลำเหมือง ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.
 ชุดลอกลำเหมือง ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.
 และ/หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ลบ.ม. ตาดคอนกรีตยาว ๔๓๐ ม. (ตามแบบที่กำหนด)
 และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๗๘ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
 สร้างตามแบบที่ อบต. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ มกราคม ๒๕๖๓.....
 เป็นเงิน.....๕๑๙,๕๐๐.....บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....ปร.๔.....
 - ๖.๒.....ปร.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางมณีนุช สุปัญญาเดชา
 - ๗.๒ นายยติตบดินทร์ วิชระพาณิชย์
 - ๗.๓ นายอานนท์ รัตนมาลา