

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงยกระดับถนน คสล.พร้อมยกระดับฝาบ่อพักน้ำ สายทางบริเวณด้านหลัง
โรงแรมแกลดีไวท์เดิม หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๘๐,๒๐๐.....บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๒๓ ม. หนา ๐.๒๐
ม. และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๔๕ ตร.ม. ยกกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อขนาด ๐.๖๕x๐.๖๕
ม. จำนวน ๒๐ ฝา พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....
เป็นเงิน.....๖๘๙,๑๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....ปร.๔.....
 - ๖.๒.....ปร.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางมณีนุช สุปัญญาเดชา
 - ๗.๒ นายยติตบดินทร์ วัชรพาณิชย์
 - ๗.๓ นายอานนท์ รัตนมาลา

103

P.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
รายละเอียดประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกักน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง สายทางบริเวณด้านหลังโรงแรมแกลลิวีท์เดิม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.20 เมตร และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985.45 ตร.ม.
 ยกระดับฝาบ่อกักเหลี่ยมหล่อ ขนาด 0.65x0.65 เมตร จำนวน 20 ฝา
 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
แบบเลขที่/2562

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	686,662.74	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานทั่วไป	2,500.00	- เงินประกันผลง 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
รวมค่าก่อสร้าง		689,162.74	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		689,100.00	
ตัวอักษร (-ทกสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)			

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอานนท์ รัตนมาลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายดิตบดินทร์ วัชรพาณิชย์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางมณีเชษฐา สุปัญญเดชา)

รายละเอียดประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ

สายทางบริเวณด้านหลังโรงแรมแกลลิวีท์เดิม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 223 เมตร ทน 0.20 เมตร และ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 985.45 ตร.ม.

ยกระดับฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด 0.65x0.65 เมตร จำนวน 20 ฝ

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	49.27	640.07	31,536.25	1.3624	872.03	42,964.99
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.20 ม.	ตร.ม.	985.45	446.09	439,599.39	1.3624	607.75	598,910.21
3	Expansion Joint	ม.	18.00	139.52	2,511.36	1.3624	190.08	3,421.48
4	Contraction Joint	ม.	81.00	80.73	6,539.13	1.3624	109.99	8,908.91
5	Longitudinal Joint	ม.	223.00	50.97	11,366.31	1.3624	69.44	15,485.46
6	งานยกระดับบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.60 ม	บ่อ	20.00	622.86	12,457.20	1.3624	848.58	16,971.69
					504,009.64		รวม (1)	686,662.74
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม							
					-		รวม (2)	-
	งานทั่วไป							
1	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.0000	2,500.00	2,500.00
					2,500.00		รวม (3)	2,500.00
					506,509.64		รวม (1)+(2)+(3)	689,162.74
								689,100.00


ตัวอักษร (-ทกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง = 504,009.64
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 2,500.00

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2782

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอานนท์ รัตนมาลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายดิตตินทร์ วัชรพาณิชย์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางมณีษุ สุปัญญาเดชา)